

Modernizacja pomieszczenia archiwum PUP przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Paszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja pomieszczenia archiwum PUP przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o	szt.		
d.1	0353-07	powierzchni do 2 m2			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych skałodrzewnych	m2		
d.1	0504-02				
		(3,08 + 3,98) * 5,65	m2	39,889	
				RAZEM	39,889
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,	m2		
d.1	0504-01	lastrykowych			
		(1,98 + 1,85) * 1,50	m2	5,745	
				RAZEM	5,745
4	KNR 4-01	Skucie okładziny z płytek glazurowanych wraz z	m2		
d.1	0819-15	podkładem cementowym			
		0,8 * 1,5	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o	m2		
d.1	1202-09	powierzchni podłogi ponad 5 m2			
		(3,08 * 2 + 3,98 * 2 + 5,65 * 4) * 3,00 + 3,98 * 5,65 + 3,08 * 5,65 + (1,50 * 2 + 1,98 * 2) * 3,00 + 1,50 * 1,85 + 1,98 * 1,50	m2	176,674	
				RAZEM	176,674
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.1	0819-15				
		1,85 * 2 + 1,50 * 2	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy	m2		
d.1	0701-02	cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o			
		powierzchni odbicia do 5 m2			
		2,5 * 3,0	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy	m2		
d.1	0701-08	cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,			
		biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5			
		m2			
		0,5 * 1,2 * 2 + 0,3 * 0,9 * 3	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
9	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejść	kpi.		
d.1	0235-06	odpływowych			
		1	kpi.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłókwowych	kpi.		
d.1	1134-02				
		7+2	kpi.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem	kpi.		
d.1	1134-01				
		7+2	kpi.	9,000	
				RAZEM	9,000
13	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 -	kpi.		
d.1	0520-02	typ ST - ilość elementów do 15			
		3+2	kpi.	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach	m		
d.1	0507-01	gwintowanych o śr. 15-20 mm			

Modernizacja pomieszczenia archiwum PUP przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,00	m	19,000	
				RAZEM	19,000
2		Roboty budowlane			
15 d.2	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		$(3,08 * 2 + 3,98 * 2 + 5,65 * 4) * 3,00 + 3,98 * 5,65 + 3,08 * 5,65 + 1,50 * 1,85 + 1,98 * 1,50 + (1,50 * 2 + 1,98 * 2 + 1,50 * 2 + 1,85 * 2) * 3,00$	m2	196,774	
				RAZEM	196,774
16 d.2	KNR 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		2,5 * 3,0	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
17 d.2	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		2,5 * 3,0	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
18 d.2	KNR 4-01 0622-01	Dwukrotne odrzymbianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		2,01	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
19 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,50 * 3,0	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
20 d.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,01	m2	2,010	
				RAZEM	2,010
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(3,08 * 2 + 3,98 * 2 + 5,65 * 4) * 3,00 + 3,98 * 5,65 + 3,08 * 5,65 + 1,50 * 1,85 + 1,98 * 1,50 + (1,50 * 2 + 1,98 * 2) * 3,00$	m2	176,674	
				RAZEM	176,674
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$3,08 * 5,65 + 3,98 * 5,65 + 1,85 * 1,50 + 1,98 * 1,50 + 6,45 * 5,60$	m2	81,754	
				RAZEM	81,754
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$(3,08 + 3,98 + 5,65 * 4) * 3,00 + (1,50 * 2 + 1,98 * 2) * 3,00 + 2 * (6,45 + 5,60)$	m2	133,960	
				RAZEM	133,960
24 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		$(1,50 + 1,85) * 2 * 2,05$	m2	13,735	
				RAZEM	13,735
25 d.2	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$1,50 * 1,85 + 1,50 * 1,98$	m2	5,745	
				RAZEM	5,745

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Paszcz.	Razem
26	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		3,08 * 5,65 + 3,98 * 5,65	m2	39,889	
				RAZEM	39,889
27	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej" ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		1,50 * 4 + 1,98 * 2 + 1,85 * 2	m	13,660	
				RAZEM	13,660
28	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej" ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		5,65 * 4 + 3,08 * 2 + 3,98 * 2	m	36,720	
				RAZEM	36,720
29	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,08 * 2	m2	5,173	
				RAZEM	5,173
30	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
31	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,05 + 0,90 * 2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
32	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		6	kol.	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR-W 4-01 0310-05	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie drożności przewodów	m		
		3 * 0,8	m	2,400	
				RAZEM	2,400
34	KNR-W 4-01 0310-06	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
35	KNR 4-01 0310-04	Przemuiowanie przewodów kominowych - przesklepienie/ zamurowanie otworów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów wentylacyjnych w czapkach kominowych powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Roboty elektryczne			
37	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		400,00	m	400,000	
				RAZEM	400,000
38	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		400,00	m	400,000	
				RAZEM	400,000
39	KNKRB 5 0902-02	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m		
		400,00	m	400,000	

Modernizacja pomieszczenia archiwum PUP przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	400,000
40 d.3	KNR-W 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
41 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
42 d.3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.3	KNR 5-08 0402-10	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - piece akumulacyjne - dobór - piec akumulacyjny 2 kW-PANELE ELEKTRYCZNE	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
44 d.3	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt.		
		800	szt.	800,000	
				RAZEM	800,000
45 d.3	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		800	szt.	800,000	
				RAZEM	800,000
46 d.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W	kpi.		
		5	kpi.	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.3	KNR-W 5-08 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	kpi.		
		2	kpi.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.3	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia-kpi	pom iar.		
		1	pom iar.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pom iar.		
		1	pom iar.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji z utylizacją na odległość 15 km	m ³		
		poz.1 * 5 * 0,01 + poz.2 * 0,02 + poz.3 * 0,05 + poz.6 * 0,02 + poz.37 * 0,15 * 0,04	m ³	3,769	

Modernizacja pomieszczenia archiwum PUP przy ul. Szpitalnej w Kamieniu Pomorskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,769

