

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,80	m	15,800	
				RAZEM	15,800
2 d.1	KNR 4-01 0535-05	Ostrożne rozebranie rur spustowych pcv nadających się do ponownego montażu	m		
		3,20	m	3,200	
				RAZEM	3,200
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15,80 * 0,35 + 7,0 * 0,5	m ²	9,030	
				RAZEM	9,030
2		Roboty budowlane-remontowe			
4 d.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o sr. 15,0 cm	m		
		15,80	m	15,800	
				RAZEM	15,800
5 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV -montaż rur z rozbiórki	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
6 d.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża: likwidacja zastoisk wody, spurchleń, odspojeń papy, oczyszczenie połączeń z luźnych fragmentów	m ²		
		poz.8 * 0,2	m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
7 d.2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 jednowarstwowe	m ²		
		7,0 * 15,80 + 7,0 * 0,3	m ²	112,700	
				RAZEM	112,700
9 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy kominach wentylacyjnych	m ²		
		0,3 * 0,5 * 4 * 3	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10 d.2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		7,0*1,0	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
11 d.2	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji laminowanych papą, gr 10 cm	m ²		
		7,0 * 15,80	m ²	110,600	
				RAZEM	110,600
12 d.2	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej układane na krawędzi dachu	m ³ drew		
		15,80 * 0,1 * 0,1	m ³ drew	0,158	
				RAZEM	0,158
13 d.2	KNR K-05 0103-04	Montaż deski okapowej	m		
		15,8	m	15,800	
				RAZEM	15,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy, kolor	m2		
		15,8 * 0,5	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
15 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		15,8 * 0,3	m2	4,740	
				RAZEM	4,740